

大余县防汛抗旱指挥部文件

余汛字〔2022〕 3 号

关于下达 2022 年添锦潭水电站调度方案 及防洪抢险应急预案的通知

大余县添锦潭水电有限公司：

经县防汛抗旱指挥部同意，现将《2022 年添锦潭水电站调度方案及防洪抢险应急预案》下达给你单位，请严格执行，禁止超蓄，并加强水库调度和检查观测，发现问题及时报告并采取有效措施加以处理，确保水库安全度汛。

附件：2022 年添锦潭水电站调度方案及防洪抢险应急预案

2022 年 3 月 24 日

大余县防汛抗旱指挥部

2022 年 3 月 24 日印发

2022 年添锦潭水电站调度方案及防洪抢险应急预案

大余县添锦潭水电有限公司:

根据 2021 年的运行情况和观测资料分析, 电站未发现影响大坝结构安全问题, 大坝整体工程情况正常。但是大坝运行时间短, 观测资料不够完善, 所以影响大坝安全的不确定因数仍然存在。

你站要加大大坝的检查和观测, 坚持汛期 24 小时值班制度, 储备防汛物资, 组建防汛抢险队伍, 制定防汛应急预案, 确保工程安全度汛和上、下游人民群众生命财产安全。

主汛期 (4 月 1 日—6 月 20 日), 汛限水位 253.00 米。

后汛期 (6 月 21 日—9 月 30 日), 汛限水位 254.00 米。

防汛行政责任人: 徐俊华 (大余县人民政府副县长、公安局长)

郭世定 (吉村镇人民政府镇长)

防汛主管责任人: 蔡有德 (县水利局局长)

防汛管理责任人: 黄振荣: (添锦潭水电公司法人)

防汛技术责任人: 谢先建 (县水利局高级工程师)

防汛巡查责任人: 张雷 (添锦潭水电站副站长)

